



LISTADO DE PROYECTOS CON LOS PROCESOS DE COTIZACION Y/O LICITACION 2017

No	SNIP	NOG	No. De CONTRATO	Tipo de Contrato	NOMBRE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROGRAMA	REGLONES DE TRABAJO	CANTIDADES	PRECIO U.	TOTAL	REGLONES PRESUPUESTARIOS	PROVEEDORES	OBSERVACIONES
1	195007	5972809	01-2017	Contrato Administrativo de obra	MEJORAMIENTO CALLE 2A AVENIDA BARRIO BUENA VISTA SAN CRISTOBAL TONICAPAN	Desarrollo Rural	Trabajos Preliminares	1380	Q 7.57	Q 10,446.60	331	ICSA	Contrato esta posteado en el portal de guatecompras
							Corte y Retiro de Material No Clasificado de Sub-Rasante	1380	Q 50.36	Q 69,496.80			
							Conformación de Base Granular (E = 0.15m)	1334	Q 74.62	Q 99,543.08			
							Pavimento de Concreto Hidráulico de 4,000 PSI (E = 0.15m)	1334	Q 378.49	Q 504,905.66			
							Construcción de Bordillo de 0.10x0.40 Metros + Pintura	460	Q 123.97	Q 57,026.20			
							Corte y Sello de Juntas de Dilatación	763.6	Q 72.20	Q 55,131.92			
							Construcción de Remate de Ingreso	1	Q 1,820.00	Q 1,820.00			
							COSTO TOTAL DE LA OBRA			Q 798,370.26			
2	203467	5972906	02-2017	Contrato Administrativo de obra	MEJORAMIENTO CALLE , 3ª Y 4ª CALLE ZONA 9 BARRIO SAN SEBASTIÁN 2, SAN CRISTÓBAL TONICAPÁN	Desarrollo Rural	Trabajos Preliminares	517.74	Q 6.00	Q 3,106.44	331	DEPSA	Contrato esta posteado en el portal de guatecompras
							Corte y Retiro de Material No Clasificado de Sub-Rasante	517.74	Q 50.00	Q 25,887.00			
							Conformación de Base Granular (E = 0.15m)	487.63	Q 85.00	Q 41,448.55			
							Pavimento de Concreto Hidráulico de 4,000 PSI (E = 0.18m)	487.63	Q 355.00	Q 173,108.65			
							Construcción de Bordillo de 0.10x0.40 Metros + Pintura	301.1	Q 116.20	Q 34,987.82			
							Corte y Sello de Juntas de Dilatación	344.35	Q 54.00	Q 18,594.90			
							Construcción de Remate de Ingreso	1	Q 2,366.64	Q 2,366.64			
							COSTO TOTAL DE LA OBRA			Q 299,500.00			
3	195749	6113826	03-2017	Contrato Administrativo de obra	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLE PRINCIPAL CANTON SAN RAMON	Desarrollo Rural	Trabajos Preliminares (Limpieza)	921.48	Q 2.75	Q 2,534.07	331	CODEPRO INGENIERIA	Contrato esta posteado en el portal de guatecompras
							Replanteo Topográfico	143.9	Q 11.10	Q 1,597.29			
							Corte De Cajuela E = 0.30 Metros	276.44	Q 144.75	Q 40,014.69			
							Colocación, Conformación Y Compactación De Base Granular Espesor 0.15 Metros	892.7	Q 61.00	Q 54,454.70			
							Bordillo De Concreto De 0.10 X 0.35 Metros	287.8	Q 150.00	Q 43,170.00			
							Pavimento Hidráulico Espesor 0.15 Metros	892.7	Q 392.00	Q 349,938.40			
							Corte Y Sello De Juntas	437	Q 48.30	Q 21,107.10			
							Curado De Concreto	921.48	Q 17.50	Q 16,125.90			
							Limpieza Final	1	Q 707.85	Q 707.85			
							COSTO TOTAL DE LA OBRA			Q 529,650.00			
4	196082	6054153			MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TONICAPAN, EJERCICIO FISCAL 2017	Desarrollo Rural						Se declaro decierto	
5	195669	6197868	06-2017	Contrato Administrativo de obra	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON COXLIQUEL	Desarrollo Rural	PRELIMINARES - TRAZO Y NIVELES	270	Q 9.00	Q 2,430.00	331	CONFUERTE	Contrato esta posteado en el portal de guatecompras
							CORTE DE CAJUELA	270	Q 49.00	Q 13,230.00			
							TENDIDO + COMPACTACION DE BASE GRANULAR t=0.12	260	Q 120.00	Q 31,200.00			
							PAVIMENTO t= 0.15	260	Q 252.00	Q 65,520.00			
							BORDILLO + PINTURA	123	Q 212.00	Q 26,076.00			
							MURO CICLOPEO + COLUMNAS	77	Q 694.00	Q 53,438.00			
							CORTE DE TALUD	44	Q 150.00	Q 6,600.00			
							LIMPIEZA FINAL	1	Q 930.00	Q 930.00			
COSTO TOTAL DE LA OBRA			Q 199,424.00										



LISTADO DE PROYECTOS CON LOS PROCESOS DE COTIZACION Y/O LICITACION 2017

No	SNIP	NOG	No. De CONTRATO	Tipo de Contrato	NOMBRE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROGRAMA	REGLONES DE TRABAJO	CANTIDADES	PRECIO U.	TOTAL	REGLONES PRESUPUESTARIOS	PROVEEDORES	OBSERVACIONES
6	195692	6198236	05-2017	Contrato Administrativo de obra	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PATUC ALDEA NUEVA CANDELARIA	Desarrollo Rural	PRELIMINARES - TRAZO Y NIVELES	341	Q11.00	Q3,751.00	331	CONSTRUCTORA ACI	Contrato esta posteado en el portal de guatecompras
							CORTE DE CAJUELA	341	Q96.00	Q32,736.00			
							TENDIDO + COMPACTACION DE BASE GRANULAR t=0.15	329	Q147.00	Q48,363.00			
							PAVIMENTO t= 0.15	329	Q273.00	Q89,817.00			
							BORDILLO	129	Q182.00	Q23,478.00			
							LIMPIEZA FINAL	1	Q833.00	Q833.00			
COSTO TOTAL DE LA OBRA									Q 198,978.00				
7	195688	6198031	07-2017	Contrato Administrativo de obra	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XERAXCHE ALDEA NUEVA CANDELARIA	Desarrollo Rural	Limpieza y Chapeo del Área del Proyecto	462.47	Q 24.00	Q 11,099.28	331	CIT GUATEMALA	Contrato esta posteado en el portal de guatecompras
							Trazo, Excavación y Nivelación del Área del Proyecto	462.47	Q 104.00	Q 48,096.88			
							Capa de Base de Material Granular Compactada de 0.15 Mts	86	Q 400.00	Q 34,400.00			
							Bordillos de Concreto de 0.10 Mts x 0.40 Mts	223.44	Q 120.00	Q 26,812.80			
							Capa de Pavimento de 0.15 Mts Espesor y 3,000 psi Resistencia	440	Q 270.00	Q 118,800.00			
							Pasos Transversales Con Tubería pvc de 36"	2	Q 24,500.00	Q 49,000.00			
							Retiro de Material de Desecho y Limpieza Final	1	Q 2,341.00	Q 2,341.00			
COSTO TOTAL DE LA OBRA									Q 290,549.96				
8	192215	6198821	04-2017	Contrato Administrativo de obra	MEJORAMIENTO EQUIPOS VARIOS CAMARAS DE SEGURIDAD CASCO URBANO SAN CRISTOBAL TONONICAPAN	Seguridad	FIBRA OPTICA 12 HILOS PARA TRANSMISION DE DATOS	6200	Q19.00	Q117,800.00	326	SELUN	Contrato esta posteado en el portal de guatecompras
							TENDIDO DE FIBRA OPTICA O INSTALACION DE LA MISMA	6200	Q10.00	Q62,000.00			
							CAMARAS PTZ IP, VISION DE 150 MTS DE DIA Y DE NOCHE, 20 X DE ZOOM, 360 GRADOS DE GIRO	12	Q10,000.00	Q120,000.00			
							CONVERTIDORES DE MEDIOS HASTA 25 KILOMETROS	12	Q1,500.00	Q18,000.00			
							HERRAJES DE PASO	100	Q190.00	Q19,000.00			
							GABINETES DE POSTES	12	Q1,150.00	Q13,800.00			
							MUFAS O SELLOS OPTICOS	12	Q1,150.00	Q13,800.00			
							ODFS PARA FIBRA OPTICA	2	Q1,500.00	Q3,000.00			
							CABLES DE SERVICIO AL MEDIA CONVERTER	12	Q245.00	Q2,940.00			
							PIGTAILS O CABLES MODULARES	46	Q95.00	Q4,370.00			
							PATCHCORD PARA CONEXIÓN DE CAMARAS	24	Q85.00	Q2,040.00			
							MONITOR DE 40 PULGADAS PARA EL CENTRO DE MONITOREO	2	Q5,800.00	Q11,600.00			
							GRABADOR DE VIDEO CON CAPACIDAD DE 2TB DE ALMACENAMIENTO	1	Q12,800.00	Q12,800.00			
							BATERIAS DE RESPALDO	16	Q750.00	Q12,000.00			
							SISTEMA ELECTRICO PARA CAMARAS	14	Q350.00	Q4,900.00			
							GABINETE PARA CENTRO DE MONITOREO	1	Q1,500.00	Q1,500.00			
							JOYSTICK IP PARA CAMARAS	2	Q4,800.00	Q9,600.00			
							BOBINA DE CALBE UTP CAT SE	1	Q1,500.00	Q1,500.00			
							CAPTURAS PARA FIBRA OPTICA	10	Q300.00	Q3,000.00			
							FUSION DE FIBRA OPTICA	50	Q375.00	Q18,750.00			
COSTO DE INSTALACION SISTEMA	1	Q47,460.00	Q47,460.00										
COSTO TOTAL DE LA OBRA									Q 499,860.00				



LISTADO DE PROYECTOS CON LOS PROCESOS DE COTIZACION Y/O LICITACION 2017

No	SNIP	NOG	No. De CONTRATO	Tipo de Contrato	NOMBRE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROGRAMA	REGLONES DE TRABAJO	CANTIDADES	PRECIO U.	TOTAL	REGLONES PRESUPUESTARIOS	PROVEEDORES	OBSERVACIONES
9	196626	6407137	09-2017	Contrato Administrativo de obra	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EODP ANGELA LORENA GARCIA SAZO DE DE LEON, SAN CRISTOBAL TONICAPAN	Educacion	Trazo y Replanteo	68.7	Q 15.37	Q 1,055.70	332	MULTISERVICIOS PROARCO	Contrato esta posteado en el portal de guatecompras
							Zapatras 1.20x1.20x0.30	8	Q 2,532.88	Q 20,263.00			
							Columna de metal	8	Q 6,840.70	Q 54,725.63			
							Techo de Costanera y Lamina Troquelada	271	Q 328.05	Q 88,902.19			
							Drenaje de Agua Pluvial	72	Q 138.19	Q 10,005.00			
COSTO TOTAL DE LA OBRA										Q 174,951.51			
10	195780	6408117	08-2017	Contrato Administrativo de obra	CONSERVACION SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TONICAPAN, EJERCICIO FISCAL 2017	Seguridad	Cambio de Lámpara x Deterioro (Lampara De Canasta y Foco Led)	10	Q 1,257.00	Q 12,570.00	297 Y 171	TINMOVIL	Contrato esta posteado en el portal de guatecompras
							Cambio de Foco Ahorrador o Sodio a Foco Led de 40 Watts	541	Q 480.00	Q 259,680.00			
							Instalación de Lámpara Tipo Led Mínimo de 40 Watts Led Con	50	Q 6,955.00	Q 347,750.00			
							Extensión de Red de Baja Tensión						
COSTO TOTAL DE LA OBRA										Q 620,000.00			
11		6442250	03-2017	Contrato Administrativo	SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TONICAPAN	Desarrollo Rural	Arena triturada	260	Q 200.00	Q 52,000.00	331	LA GUADALUPANA	Contrato esta posteado en el portal de guatecompras
							Piedrín triturado	260	Q 250.00	Q 65,000.00			
							Cemento gris tipo portland 4000 psi	3248	Q 76.00	Q 246,848.00			
							COSTO TOTAL DE LA OBRA						